AEB
ABBRUCH · ENTKERNUNG · BERÄUMUNG GMBH

# MOMMSENSTRASSE

## Umbau und Modernisierung des Laborgebäudes Walter-Hempel-Bau, TU Dresden Mommsenstrasse 4 in 01069 Dresden

Die gewählte Stahlbeton-Skelett-Bauweise wurde 1962 errichtet. Die Betondecken sind aus Ortbeton. Die Fassade ist mit dem für die Entstehungszeit typischen Waschbeton gestaltet. Es liegt zentral auf dem Campusgeländer der TU Dresden. Aufgrund der Nutzung und der Entstehungszeit waren Schadstoffe, wie Teer, Asbest und Formaldehyd vorhanden.

## Unsere Leistungen am Objekt:

- komplette Schadstoffsanierung (PAK, Asbest, Piatherm, Schwermetalle etc.)
- vollständiger Staffelgeschossrückbau mittels eigenem Mobilkran und Diamantsäge- und Kernbohrarbeiten
- statischer Rückbau von Innenwänden
- vollständiger Rückbau der Fußbodenaufbauten bis auf Rohdecke
- Rückbau Unterhangdecken unter Beachtung Verbleib neuer Installationen
- Tieferlegung Kellersohle mittels Kleinbaggern und Kompaktladern
- Rückbau gesamter Laborinstallationen
- Komplettabbruch Autoklavengebäude

**Ausführung:** 10/2009 – 12/2012

**AG:** Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) Niederlassung Dresden II

Löbtauer Str. 21 | 01159 Dresden | Tel. 0351 - 838 48 36 | Fax 0351 - 838 48 35 | E-Mail kontakt@aeb-dresden.de